LISTA DE MATERIALES

Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
AGUA	M3	1
DIESEL	LT	2
ARENA	M3	1
GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1
CEMENTO GRIS PORTLAND, SACO 50 KG	SACO	3
VARILLA R-42 DEL NO. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M, 12 M	PZA	9
ALAMBRON DEL NO. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	16
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 MM Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	2

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8' (0.019X0.10X2.44 M)	PZA	4
BARROTE DE PINO DE 3A, DE 1 1/2X3 1/2X8'	PZA	2
POLIN DE PINO DE 3A, DE 3 1/2X3 1/2X8'	PZA	1
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	1
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 PZAS/KG) CAJA DE 25 KG	KG	1
MORTERO,SACO 50 KG	SACO	3
BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 15X20X40	PZA	302
SOLDADURA 95-5 CARRETE DE 3 MTS.	PZA	1
PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 250 GR	PZA	1
TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM Ø, 6.10M	PZA	1
TUBO COBRE TIPO M DE 19 MM Ø, 6.10M	PZA	1
CODO COBRE A COBRE 90°X 13 MM	PZA	2

ke obra
Conecta y Construye

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CONECTOR COBRE ROSCA/INTERIOR 13 MM	PZA	2
CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR 13 MM	PZA	2
TEE DE COBRE 13 MM	PZA	2
TEE COBRE REDUCCIÓN 19X13X19 MM	PZA	2
TAPON CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	2
TUBO COBRE TIPO M DE 10 MM Ø, 6.10M	M	6
LLAVE DE GAS 10FX100 BARRIL	PZA	1
CODO TERMINAL PARA GAS DE 10X10 MM	PZA	1
NIPLE TERMINAL PARA GAS DE 10X10 MM	PZA	1
TEE UNION GAS DE 10 MM	PZA	1
TUERCA CONICA GAS DE 10 MM	PZA	2
PIGTAIL TUERCA INVERTIDA 6X500 MM	PZA	1

keobra
Conecta y Construye

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PIJA	PZA	28
TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	14
PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V 660W	PZA	3
INTERRUPTOR SENCILLO	PZA	3
PLACA CON SOPORTE 1 MODULO PARA APAGADOR	PZA	3
PLACA CON SOPORTE ESPECIAL PARA CONTACTO	PZA	4
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA	4
CABLE THW 14 AWG VERDE	M	26
CABLE THW 12 AWG NEGRO	M	45
CABLE THW 12 AWG ROJO	M	45
CABLE THW 12 AWG BLANCO	M	19
POLIDUCTO NARANJA 13 MM 10KGS	M	47

keobra
Conecta y Construye

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM	PZA	7
CHALUPA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
CAJA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA	PZA	7
CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS	PZA	1

ke obra
Conecta y Construye

LISTA DE ACTIVIDADES

Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MUROS	K15	Castillo de 15x15 cm de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas del No. 3 , con estribos del No.2 a cada 20 cm.	M	18.4	$307.17	$5,651.85
MUROS	MU-BKH15	Muro de 15 cm de espesor, de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas.	M2	23.96	$331.66	$7,946.63
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	IH002	Instalación hidráulica para COCINA con tubería de cobre, incluye: 1 tubo de 13 mm, 2 codos, 2 tee, 2 tee reducción de 19x13mm, 2 tapones capa, 2 conectores cuerda exterior , 2 conectores cuerda interior y un tubo de 19mm adicional para alimentación.	LOTE	1.0	$2,636.22	$2,636.22
INSTALACIÓN DE GAS	IG001	Instalación de gas para COCINA con tubería de cobre, incluye: 1 tubo de 10 mm, 1 codo, 1 tee, 1 niple, 2 tuercas cónicas, 1 pigtail (flexible).	LOTE	1.0	$3,035.76	$3,035.76

PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE003	Instalación eléctrica para ESTANCIA-COMEDOR con dos salidas para iluminación y dos salidas para contacto. Incluye: poliducto de 13mm, cable, sockets, placas y apagador.	LOTE	1.0	$2,222.55	$2,222.55
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	IE004	Instalación eléctrica para COCINA una salida para iluminación, dos salidas para contacto. Incluye: socket, placas y apagador.	LOTE	1.0	$1,641.29	$1,641.29
TOTAL FINAL						$23,134.30

keobra
Conecta y Construye

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA

Estancia, comedor y cocina

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 6.00 m X 4.00 m y 2.30 m de altura.

TIEMPO	OFICIAL	AYUDANTE
7 DÍAS	1 +	1
5 DÍAS	1 +	2
4 DÍAS	1 +	3

Plano arquitectónico (Corte)



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0 X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 1)



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0 X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Alzado 2)



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0 X 6.0 y 2.3 de altura.

Plano arquitectónico (Planta arquitectónica)



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0 X 6.0 y 2.3 de altura.

Vista 3D del proyecto



Construcción de sala comedor cocina en el interior

Descripción

Planta baja con medidas interiores de 4.0 X 6.0 y 2.3 de altura.

keobra
Conecta y Construye